

Прайс-лист услуг по ремонту и отделке стен

Услуги	Описание	ед.изм.	Цена, руб.
Выравнивание стен			
Выравнивание стен штукатуркой по маякам	— установка маяков и закрепление их на стене раствором; — замешивание раствора штукатурки; — нанесение раствора на стену; — разравнивание раствора шпателем и выведение по маякам правилами; — извлечение маяков; — шлифовка (затирка) поверхности; — заделывание штроб.	м2	2100
Выравнивание стен штукатуркой под правило	Локальное выравнивание плоскости стены "по стене ", не в уровень (применимо для больших участков) — замешивание раствора штукатурки; — нанесение раствора на стену; — разравнивание раствора правилами, поправка выровненной части при усадке раствора;	м2	1650
Выравнивание стен штукатуркой под шпатель (подтяжка)	Локальное выравнивание плоскости стены "по стене ", не в уровень (применимо для небольших участков) — замешивание раствора штукатурки; — нанесение раствора на стену; — разравнивание раствора шпателем, поправка выровненной части при усадке раствора.	м2	1400
Подготовка стен под отделку			
Шпаклевание под обои	— замешивание раствора; — нанесение шпатлевки с разравниванием в 1 слой.	м2	1400
Шпаклевание под покраску	— замешивание раствора; — нанесение шпатлевки с разравниванием в 3 слоя; — шлифовка.	м2	2500
Шпаклевка стен под покраску со стеклохолстом	На подготовленную шпаклеванную поверхность. — шлифовка; — поклейка стеклохолста; — финишная шпаклевка.	м2	2000
Поклейка обоев			
Поклейка бумажных или флизелиновых обоев	— поклейка обоев на подготовленную поверхность. Высота стен должна быть не более 3 м. Цена не включает подготовку поверхностей, в том числе оштукатуривание, шпатлевание, устройство поверхностей из гипсокартона и тд. Из площади поклейки обоев не вычитаются дверные, оконные проемы и ниши.	м2	690
Поклейка тканевых/3d/фотообоев	— поклейка обоев на подготовленную поверхность. Высота стен должна быть не более 3 м. Цена не включает подготовку поверхностей, в том числе оштукатуривание, шпатлевание, устройство поверхностей из гипсокартона и тд. Из площади поклейки обоев не вычитаются дверные , оконные проемы и ниши.	м2	800
Поклейка обоев под покраску	— поклейка обоев на подготовленную поверхность. Высота стен должна быть не более 3 м. Цена не включает подготовку поверхностей, в том числе оштукатуривание, шпатлевание, устройство поверхностей из гипсокартона и тд. Из площади поклейки обоев не вычитаются дверные , оконные проемы и ниши.	м2	600
Покраска стен			
Покраска внутренних стен вододисперсионной краской	— покраска стен на подготовленную поверхность в 2 слоя. Высота стен должна быть не более 3 м. Цена не включает подготовку поверхностей, в том числе оштукатуривание, шпатлевание, устройство поверхностей из гипсокартона и тд.	м2	650
Покраска внутренних стен водно-дисперсионной краской	— покраска стен на подготовленную поверхность в 2 слоя. Высота стен должна быть не более 3 м. Цена не включает подготовку поверхностей, в том числе оштукатуривание, шпатлевание, устройство поверхностей из гипсокартона и тд.	м2	650
Дополнительные работы			
Грунтовка	1 слой.	м2	150
Демонтаж обоев	Снятие всех слоев обоев.	м2	300
Демонтаж краски	Снятие всех слоев краски.	м2	300
Дополнительный слой краски	1 слой.	м2	310
Дополнительный слой шпаклевки	При необходимости.	м2	350
Замер дополнительного помещения	Замер одного помещения.	шт	700
Замер (3х помещений)	Замер до трех помещений в рамках одного объекта	шт	2900